

KOSZTORYS OFERTOWY - BALKONY

Lp.	Rodzaj robót	j. m.	ilość	cena jednostkowa
1	2	3	4	5
1.	Rozebranie posadzek z płytek na powierzchni balkonu	m ²	1	
2.	Rozebranie posadzki cementowej	m ²	1	
3.	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	1	
4.	Grunтовanie powierzchni betonowych	m ²	1	
5.	Usunięcie tynku zewnętrznego wraz ze styropianem -pas poziomy na ścianie w strefie cokołowej na potrzeby wywinięcia izolacji właściwej wys.oKoło 15 - 20 cm	m ²	1	
6.	Wykonanie warstwy wyrównawczej na powierzchni balkonu	m ²	1	
7.	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm	m ²	1	
8.	Wykonanie izolacji powierzchni betonowych - podkład	m ²	1	
9.	Wykonanie izolacji pow. betonowych - izolacja systemowa właściwa (przeciwwodna)	m ²	1	
10.	Wykonanie obróbek wokół mocowania balustrad	szt	1	
11.	Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej z zachowaniem spadku. gr. ok. 5,5 cm	m ²	1	
12.	Uzupełnienie ocieplenia ścian na długości balkonu (miejsca na wywiniętej izolacji) z wzmocnieniem siatką wys. około 15 - 20 cm	m ²	1	
13.	Uzupełnienie tynku na pasach ocieplenia wzdłuż płyty balkonowej (strefa cokołowa)	m ²	1	
14.	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych kitem asfaltowym	m	1	
15.	Montaż narożników wypukłych, przy drzwiach balkonowych	m	1	
16.	Zerwanie uszkodzonego tynku na ścianach loggii i ścianach budynku	m ²	1	
17.	Zerwanie uszkodzonego tynku na suficie loggii	m ²	1	
18.	Zagrunтовanie powierzchni po skuciach	m ²	1	
19.	Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach i suficie loggii i ścianach budynku z wzmocnieniem siatką i ułożeniem podkładu tynkarskiego	m ²	1	
20.	Malowanie powierzchni ścian loggii i ścian budynku farbą silikonową	m ²	1	
21.	Oczyszczenie balustrad w przypadku łuszczenia się istniejącej powłoki malarskiej.	m ²	1	
22.	Dwukrotne malowanie balustrad logii i balkonowych farbą olejną (z uwzględnieniem oczyszczenia i przygotowania tych powierzchni do malowania zgodnie z wymaganiami producenta użytej farby).	m ²	1	
23.	Ustawienie i rozebranie rusztowań na potrzeby wykonania remontu. (rusztowanie ramowe do wys. 16 m)	m ²	1	
24.	Wywóz wraz z utylizacją odpadów na odległość 10 km (gruz)	m ³	1	