

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja
OCIEPLENIE ŚCIANY ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

Adres: UL.ORZECHOWA 6
98-100 ŁASK

Kody CPV:

Inwestor: ŁSM
9 MAJA 6
98-100 ŁASK

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: KWIECIEŃ 2020

Strona tytułowa przedmiaru
Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-23 2614-0300	Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.gr.150 mm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej silikonopwej 349,20	m2		349,200
2	KNR 2-02 2601-0500	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa siatki na wiatrolapach (parter). 8	m2	349,200	8,000
3	KNR 2-02 1505-1100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych,farbą emulsyjną -cokół 25,70	m2	8,000	25,700
4	KNR-W 4-01 0545-0800	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 5,76	m2	25,700	5,760
5	NNRNKB 2-02U 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 11,13	m2	5,760	11,130
6	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 23,00	m	11,130	23,000
7	NNRNKB 2-02U 0520-0400	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm,z blachy powlekanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa) 23	m	23,000	23,000
8	KNR-I 0-23 2614-1100	Zamocowanie listwy cokołowej,przy ocieplaniu ścian 32	m	23,000	32,000
9	KNR-I 0-23 2614-0900	Docieplenie ościeży z betonu szer.do 30 cm,płyt.styropian. przy użyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podłoża,ręcz.wykon.wyprawy elew. - 46,44	m2	32,000	46,440
10	KNR-I 0-23 2614-1000	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian 217,30	m	46,440	217,300
11	KNR 4-01 1212-2400	Jednokrotne malowanie rynien 40,00	m	217,300	40,000
12	KNR 4-01 1209-0100	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2,uprzednio malowanej 5	szk.	40,000	5,000
13	KNR 4-01 1212-0400	Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 1,22	szk.	5,000	1,220
14	KNR 4-01 1212-0100	Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych 3	m2	1,220	3,000
15	KNR 4-01 0628-0100	Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą jednokrotnego smarowania DREWNOCHRONEM 48,63	m2	3,000	48,630
16	KNR-I 0-18 2613-0300 - analogia	Demontaż podsufitki z drewna z odzyskiem materiału na gotowym ruszcie 16	m2	48,630	16,000
17	KNR-I 0-18 2613-0301	Układanie zdemontowanej podsufitki na gotowym ruszcie,bez docieplania 16	m2	16,000	16,000
18	KNR 2-02 0925-0101	Oslony okien folią polietynową,wykonane przy pomocy wyciągu 60,36	m2	16,000	60,360
19	KNR 4-01 1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie drzwi wejściowe i obróbki blacharskie wiatrolapu oraz obróbki balkonów 26,80	m2	60,360	26,800
20	NNRNKB 2-02U 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (czoła balkonów) 12,26	m2	26,800	12,260
21	KNNR-W 2 1504-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20 m 450	m2	12,260	450,000
22		Czas pracy rusztowania 750	m2	450,000	750,000
				750,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
23		LUCARNA			
23.1	KNR-I 0-17 2610-0200	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS gr.10 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa silikonowa 9,45	m2		9,450
23.2	KNR-W 2-02 0514-0101	Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm -szczyty lukarn 1,82	m2	9,450	1,820
23.3	KNR 4-01 1212-2400	Jednokrotne malowanie rynien i rur spustowych 5	m2	1,820	5,000
23.4	KNR 4-01 1212-0100	Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2,10	m	5,000	2,100
23.5	KNR 4-01 0535-0500	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 1,5	m2	2,100	1,500
23.6	KNR 4-01 0527-0300	Montaż zdemontowanych rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy z cynku o średnicy 15 cm 1,5	m	1,500	1,500
23.7	KNR-W 2-02 1606-0200	Rusztowania na dachu przy lukarnach 49,00	m	1,500	49,000
			m2	49,000	
24		BALKONY			
24.1	KNR-I 0-17 2608-0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie (słupy + spody) 90,30	m2		90,300
24.2	KNR-I 0-17 2608-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 150	m2	90,300	150,000
24.3	KNR-I 0-17 2610-0801	Docieplenie ościeży z cegły szer.do 30cm płytami styrop.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow.Wyprawa cienkowarstwowa silikonowa 1,70	m2	150,000	1,700
24.4	KNR-I 0-17 2610-0300	Ocieplenie płyt balkonowych od spodu płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką- mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa silikonowa 32,40	m2	1,700	32,400
24.5	KNR-I 0-17 2609-0600	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na słupach 90,30	m2	32,400	90,300
24.6	KNR-I 0-17 2609-0800	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 190	m2	90,300	190,000
24.7	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 114,28	m	190,000	114,280
24.8	KNR-I 0-23 0931-0400	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grub.2 mm,na słupach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu 114,28	m2	114,280	114,280
24.9	KNR 4-01 1212-2700	Jednokrotne malowanie poręczy balkonowych o średnicy do 50 mm 84	m2	114,280	84,000
24.10	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie murków balkonowych farbą silikatową 65	m	84,000	65,000
24.11	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach 34,2	m2	65,000	34,200
24.12	KNR 4-01 0726-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszona/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1m2 34,2	m2	34,200	34,200
			m2	34,200	